

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi "WOJNIACZKA" w km 0+150-0+400  
ADRES INWESTYCJI : GLINKA w Gminie Ujsoly  
INWESTOR : Gmina Ujsoly  
ADRES INWESTORA : ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoly

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MIROSLAWA ŁUKASIK  
DATA OPRACOWANIA : 2018-05-03

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-05-03

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-02 D - 01.01.00.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa- górkowatym lub górskim.	km		
		0.250	km	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
2	KNR 2-31 0803-03 0803-04 D - 02.01.00.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z wywozem i utylizacją rozebranych elementów w km 0+ 250-0+400	m <sup>2</sup>		
		390.00	m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
3	KNR 2-31 0802-07 analogia D-02.01.00.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		670.00	m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
4	KNR 2-31 0103-04 D - 06.01.00.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		670.00	m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
5	KNR 2-31 0114-05 0114-06 D - 07.01.00.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		670.00	m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
6	KNR 2-31 0114-07 D - 07.01.00.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		670.00	m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
7	KNR 2-31 0108-02 analogia D-09.01.00.	Wyrownanie mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t		
		31.50	t	31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
8	KNNR 6 1005-07 D - 08.01.00.	Skropienie asfaltem nawierzchni pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		670.00	m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
9	KNR 2-31 0310-01 D - 09.01.00.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
		670.00	m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
10	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		670.0	m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
11	KNNR 6 1005-07 D - 08.01.00.	Skropienie asfaltem nawierzchni pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi	m <sup>2</sup>		
		670.00	m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
12	KNR 2-31 0310-05 D - 09.01.00.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
		645.00	m <sup>2</sup>	645.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>645.000</b>
13	KNR 2-31 0310-06 D - 09.01.00.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		645.00	m <sup>2</sup>	645.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>645.000</b>
14	KNR 2-31 1403-05 D - 05.01.00.	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		140.00	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-051 0124-06 analogia D-03.01.00.	Demontaż przepustu o śr. zew. 500 mm	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNR 4-04 0201-03 ana- logia D - 02.01.00.	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu - rozebranie ścianki czołowej - wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		0.50*0.20*1.20	m <sup>3</sup>	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
17	KNR 2-31 0605-01 D - 04.01.00.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr. 10cm	m <sup>3</sup>		
		5.0*0.75*0.10	m <sup>3</sup>	0.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.375</b>
18	KNR-W 2-18 0408-07 D - 04.01.00.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m		
		5.0	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
19	KNNR 10 0410-03 ana- logia D - 04.01.00.	Wykonanie ścian czołowych przepustu z kamienia łamanego układanych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		(1.50*0.30*1.30)*2-3.14*0.25*0.25*0.3*2	m <sup>3</sup>	1.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.052</b>
20	KNNR 10 0412-05 D - 04.01.00.	Wykonanie spoinowania murów kamiennych	m <sup>2</sup>		
		1.20*1.50*2-3.14*0.25*0.25*2	m <sup>2</sup>	3.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.208</b>
21	KNR 2-31 0204-05 0204-06 D - 07.01.00. analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia lub destruktu - grubość po zagęszczeniu 10 cm- formowanie poboczy	m <sup>2</sup>		
		150.0	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>