

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCE

<i>INWESTOR</i>	URZĄD GMINY UJSOŁY 34-371 Ujsoly ul. Gminna 1	
<i>NAZWA I ADRES BUDOWY</i>	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCE Glinka 68, 34-371 Ujsoly dz. nr 9528/5	
<i>NAZWA OPRACOWANIA</i>	PRZEDMIAR	
<i>AUTOR</i>	mgr inż. Tomasz Bryś	
<i>EGZEMPLARZ</i>	NR	

Ujsoly, czerwiec 2018r.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCE		
1	Element	Rusztowania		
1		Montaż i demontaż rusztowania	m2	950
2		Koszt pracy rusztowania (najem)	m2	950
2	Element	Wymiana wyłazów dachowych		
3		K.I. Wymiana wyłazu dachowego	kpl	2
3	Element	Wykonanie docieplenia stropu poddasza		
4	KNR 202/607/1	Izolacje z folii polietylenowej typ 300	m2	960
5	KNR 202/406/1	Analogia. Legary drewniane 8x21cm na podkładach gumowych gr. 4mm	m3	14,02
6	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma, między legarami, gr. 20cm	m2	893
7	KNR 202/1110/1	Analogia. Płyty OSB gr. 25mm przykręcane wkrętami	m2	960
4	Element	Stolarka drzwiowa i okienna		
8	KNR 202/1001/5	Analogia. Demontaż stolarki okiennej wraz z kosztem wywozu i utylizacji	m2	196,8
9		Demontaż krat okiennych	kpl	1
10	KNR 19/1023/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV - O1.1; O2.1; O3.1; O4.1	m2	69,68
11	KNR 19/1023/3 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV - O1.2; O2.2	m2	5,23
12	KNR 19/1023/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV - O1.4; O2.3	m2	4,8
13	KNR 19/1023/2 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV - O1.5; O2.4; O5.2; O6.5	m2	7,56
14	KNR 19/1023/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV - O2.6	m2	6,50
15	KNR 19/1023/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV - O5.1	m2	22,82
16		K.I. Wymiana parapetów	szt	110
5	Element	Stolarka drzwiowa i naświetla		
17	KNR 19/1024/1 (1)	Analogia. Naświetla N1.1, N1.2, N6.1	m2	3,312
18	KNR 19/1024/2 (1)	Analogia. Drzwi D1.1, D1.2, D6.1	m2	8,86
19	KNR 19/1024/2 (1)	Analogia. Drzwi D2.1, D2.2, D3.1, D3.2	m2	9,43
20	KNR 19/1024/2 (1)	Analogia. Drzwi P.Poż.	m2	1,89
6	Element	Roboty termomodernizacyjne ścian nadziemna		
21	KNR 404/506/2	Analogia. Rozebranie istniejących rynien i rur spustowych z przeznaczeniem do ponownego montażu	m	180,9
22		K.I. Rozebranie elementów instalacji odgromowej	kpl	1
23	KNR 401/724/1 (1)	Analogia. Przygotowanie uszkodzonych tynków do robót ociepleniowych - przyjęto 20% powierzchni	m2	187,60
24	BC 2/202/5	Czyszczenie przy pomocy myjki ciśnieniowej	m2	1 237,57
25	KNR 17/2610/1 (1)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop gr. 15cm i wykonanie wyprawy elewacyjnej wraz z ochroną narożników	m2	1 237,57
26		Odtworzenie instalacji odgromowej	kpl	1
27	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej	m2	78,00
28	KNR 202/508/2 (1)	Rynny dachowe i rury spustowe - materiał częściowo z demontażu	m	180,9
7	Element	Roboty termomodernizacyjne ścian części podziemnej		
29	KNR 231/815/1	Analogia. Rozebranie nawierzchni opaski	m2	256,00
30	KNR 201/310/2	Odkopanie fundamentów, kategoria gruntu III	m3	334
31	KNR 201/322/2	Umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, kategoria gruntu III-IV	m2	357,4
32		K.I. Oczyszczenie fundamentów	m2	250

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 401/724/1 (1)	Analogia. Uzupełnienie ubytków fundamentów - przyjęto 20%	m2	46,80
34	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe	m2	390
35	KNR 17/2610/1 (1)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop gr. 14cm wraz z ochroną narożników	m2	390
36	KNR 202/607/2	Analogia. Folia kubełkowa	m2	234
37		K.I. Okładzina ściany z płytek klinkierowych gładkich	m2	165
38	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów	m3	234
39	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	234
40	KNR 231/502/4	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	164
41	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	172
42		K.I. Naprawa murowo-betonowych balustrad przy wejściu głównym	kpl	1
8	Element	Usprawnienie systemu grzewczego		
43		K.I. Izolacja techniczna przewodów systemu grzewczego, Montaż zaworów podpionowych, Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z izolacją przewodów	kpl	1
9	Element	Pozostałe prace		
44		Pozostałe prace, wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki, oczyszczenie i odtworzenie terenu	kpl	1